



- Allgemein**
- Wohnungseingangstür mit Bandstiftsicherung
  - 2x Aufhebesicherung (Platzkopferriegelung) in Anlehnung an RC2N - ohne Zertifikat
- Bad+G-WC**
- Umplanung Bad und Abst.-Raum in Gäste-WC**
- Verlegen der Anschlüsse für Waschmaschine und Trockner ins Bad
  - Dusche ca. 140x80cm anstelle Badewanne inkl. antistatiger Rohinstallation, Armatur und Brauseset
  - Versetzen Handtuch-HK
  - Zusätzliche teilweise raumhohe Vorwandinstallation inkl. zusätzlicher Wandfliesen im Bad und Gäste-WC, zusätzliches WC und Handwaschbecken inkl. Tragegestell, Rohinstallation sowie entsprechende Drückerplatte und Armatur
  - Abgehängte GK-Decke im Gäste-WC
  - Verkleinern Bad- und WC-Tür auf Rohbaumaß ca. 76x213,5cm (ab OK FB), versetzen und drehen
  - Versetzen Heizkreis- und Elektroverteiler
- Hinweis: Abgehängte Decke (GK) inkl. Maler- und Tapezierarbeiten gem. Baubeschreibung. Die Maler- und Tapezierarbeiten auf der Geschosdecke entfallen. Einbauten sind nicht Vertragsbestandteil und mit dem Elektriker separat zu vereinbaren. Einbauhöhe nach technischer Erfordernis.*
- Diele**
- Bodenfliesen anstelle Parkett

**Legende:**

- Brüstungshöhen und Türhöhen sind angegeben von Oberkante Rohboden (OKRB) zu Oberkante Rohbauböffnung
- Höhe Fußbodenaufbau ca. 16 cm

**VORABZUG SONDERWUNSCH**